ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1° do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8387000078A		
Nome da Edificação: CEIM DOM BOSCO		
Nome Fantasia: CEIM DOM BOSCO		
Logradouro público: Avenida Luiz Lunardi		**Nº**: 278
Bairro: CENTRO	**Município**: XAXIM/SC	**CEP**: 89825-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.9599603,-52.5294157)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Xaxim	82.854.670/0001-30

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8387000815A	**Característica de**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 4.922,35 (m²)		
Nome Solicitante: P. C.		**CPF/CNPJ** : ***.967.739-**
Data da Solicitação: 13/03/2023	**Quantidade de anexos**: 19	**Risco do processo**: Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	(x) Brigada de incêndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Gerenciamento de riscos e plano de emergência
(x) Iluminação de emergência	(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Proteção por extintores
(x) Saídas de emergência	(x) Sinalização de emergência	(x) Sistema hidráulico preventivo

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. CEIM DOM BOSCO

Área da solicitação: 4.922,35 (m2)		**Área aprovada**: 4.922,35 (m2)	
Nº de pavimentos: 4	**Altura**: 9,45 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 4.922,35 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 480
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco**: Comum (ECM)	**Quantidade de Glp**: 180,00 (Kg)	**Risco do Bloco**: Não simplificado

Resumo do enquadramento simplificado (3400680): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 9.45m, altura base é 19.6m. Área total menor ou igual a 5000m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 7. Ocupações e destinações em não conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

Responsável técnico: Patrícia Camilotti	**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SCA116659-0

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-5 [Educacional e cultura física] Pré-escola	Creches	9,45	480,00	4.922,35	4.922,35	4.922,35

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AVtr] - Acesso de viaturas	[AI] - Alarme de incêndio
[BI] - Brigada de incêndio	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[DAI] - Detectores automáticos de incêndio	[PE] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência
[IE] - Iluminação de emergência	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[PPE] - Proteção por extintores	[SE] - Saídas de emergência
[SEM] - Sinalização de emergência	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Houve aumento de área da edificação. Foram executadas coberturas da quadra de esportes e também de espaços anteriormente abertos. O aumento de área é inferior a 20% da área anteriormente aprovada.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

PPCI aprovado anteriormente com restrições:

1.Saídas de Emergência: Rampa, degraus e largura das escadas aprovados com o dimensionamento existente, conforme prevê o Art 42. Inciso I alíneas b) e f) da IN 05, respectivamente, compensado através da instalação de fita lixa, iluminação de emergência e redução da lotação máxima através de placas indicativas em cada ambiente.

2.Instalação de Gás Combustível: Aprovado com redução do número de recipientes conforme Art. 40, Inciso I, alínea d) da IN 05 e declaração dos usuários/responsável;

3.Sistema Hidráulico Preventivo: Aprovado com pressão residual inferior a prevista em norma e redução de RTI, conforme Art 39, inciso I, alíneas a) e c) da IN 05, respectivamente, compensado através do aumento de extintores no setor afetado;

4.Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas: Dispensado conforme justificativa técnica apresentada e por não ser mais objeto de fiscalização do CBMSC, conforme Nota Técnica nº 48/2019;

5.Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio;

6.Plano de Emergência;

7.Sistema Preventivo por Extintores;

8.Sistema de Iluminação de Emergência;

9.Sinalização para Abandono de Local;

10.Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento;

11. Brigada de Incêndio:-A brigada de incêndio voluntário será composta de 02 pessoas, em função da população fixa informada;

Deferimento realizado com base nas normativas atuais e das alterações apresentadas por R.T conforme segue:

1. Sistema Hidráulico Preventivo: instalação de novo ponto na quadra coberta;
2. Sistema de alarme e detecção de incêndio: novo acionador e sirenes na quadra coberta;
3. Plano de emergência: com a inclusão dos novos espaços cobertos nas plantas de plano de emergência;
4. Sistema preventivo por extintores: instalação de novos extintores nas áreas cobertas;
5. Sistema de iluminação de emergência: instalação de novas luminárias de emergência nas áreas cobertas;
6. Sinalização de abandono de local: instalação de novas placas com indicação de saída de emergência nas áreas cobertas;
7. Brigada de incêndio: dimensionado conforme a normativa vigente e com a atual população fixa do imóvel, conforme indicado em memorial descritivo;

Quartel de XANXERÊ/SC, 14/04/2023

Assinatura Eletrônica

Leonardo CHIMINSKI - Soldado

NOME

XANXERÊ/SC, 14/04/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **f2d36e2bdef86a597554db8a4ebf19b2ba0b9267**