CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-23 (N DES.)	Lote 07	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Lote 07									**1.078.011,51**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS**					**-**	**1.078.011,51**	
1.1.			**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.826,08**	
1.1.1.	Composição	04	Mobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.170,41	BDI 1	1.413,04	1.413,04	RA
1.1.2.	Composição	05	Desmobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.170,41	BDI 1	1.413,04	1.413,04	RA
1.2.			**Recapeamento asfáltico - Rua Candido Negri Filho**					**-**	**157.001,24**	
1.2.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.155,00	1,99	BDI 1	2,40	5.172,00	RA
1.2.2.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT: 30 km	TXKM	32,33	1,59	BDI 1	1,92	62,07	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - esp: 4cm	M3	86,20	1.410,62	BDI 1	1.703,04	146.802,05	RA
1.2.4.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT: 30 km	M3XKM	2.586,00	1,59	BDI 1	1,92	4.965,12	RA
1.3.			**Recapeamento asfáltico - Rua João Dedonatti**					**-**	**104.546,08**	
1.3.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	1.435,00	1,99	BDI 1	2,40	3.444,00	RA
1.3.2.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT: 30 km	TXKM	21,53	1,59	BDI 1	1,92	41,34	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - esp: 4cm	M3	57,40	1.410,62	BDI 1	1.703,04	97.754,50	RA
1.3.4.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT: 30 km	M3XKM	1.722,00	1,59	BDI 1	1,92	3.306,24	RA
1.4.			**Recapeamento asfáltico - Rua Governador Irineu Bornhausen**					**-**	**37.155,75**	
1.4.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	510,00	1,99	BDI 1	2,40	1.224,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT: 30 km	TXKM	7,65	1,59	BDI 1	1,92	14,69	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - esp: 4cm	M3	20,40	1.410,62	BDI 1	1.703,04	34.742,02	RA
1.4.4.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT: 30 km	M3XKM	612,00	1,59	BDI 1	1,92	1.175,04	RA
1.5.			**Pavimentação asfáltica Rua Manaus**					**-**	**329.356,02**	
1.5.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	3.001,60	1,99	BDI 1	2,40	7.203,84	RA
1.5.2.	Composição	02	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	3.001,60	1,36	BDI 1	1,64	4.922,62	RA
1.5.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	72,03	1,59	BDI 1	1,92	138,30	RA
1.5.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	90,05	1.410,62	BDI 1	1.703,04	153.358,75	RA
1.5.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	90,05	1.410,62	BDI 1	1.703,04	153.358,75	RA
1.5.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	5.403,00	1,59	BDI 1	1,92	10.373,76	RA
1.6.			**Pavimentação asfáltica Rua Jirânio Miguel Tedesco**					**-**	**367.869,24**	
1.6.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	3.352,58	1,99	BDI 1	2,40	8.046,19	RA
1.6.2.	Composição	02	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	3.352,58	1,36	BDI 1	1,64	5.498,23	RA
1.6.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	80,46	1,59	BDI 1	1,92	154,48	RA
1.6.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	100,58	1.410,62	BDI 1	1.703,04	171.291,76	RA
1.6.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	100,58	1.410,62	BDI 1	1.703,04	171.291,76	RA
1.6.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	6.034,80	1,59	BDI 1	1,92	11.586,82	RA
1.7.			**Pavimentação asfáltica Rua Henrique Mella**					**-**	**79.257,10**	
1.7.1.	Composição	01	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	722,20	1,99	BDI 1	2,40	1.733,28	RA
1.7.2.	Composição	02	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	722,20	1,36	BDI 1	1,64	1.184,41	RA
1.7.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	17,33	1,59	BDI 1	1,92	33,27	RA
1.7.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	21,67	1.410,62	BDI 1	1.703,04	36.904,88	RA
1.7.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	21,67	1.410,62	BDI 1	1.703,04	36.904,88	RA
1.7.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	1.300,20	1,59	BDI 1	1,92	2.496,38	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-23 (N DES.)	Lote 07	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Lote 07									**1.078.011,51**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

segunda-feira, 11 de setembro de 2023
Data

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.09.11 15:26:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: CREA/SC 135239-5
ART/RRT: Em anexo