

RUA CANDIDO NEGRI FILHO



Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento/recapeamento asfaltico
Esc: 1/1000

DETALHE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
CORTE AA



LEGENDA
Trecho a pavimentar capa de 4cm


QUANTITATIVOS	
Recapeamento 4cm	2.155,00m²


NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.











RUA JOÃO DEDONATTI



DETALHE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
CORTE AA



Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento/recapeamento asfaltico
Esc: 1/1000

LEGENDA
Trecho a pavimentar capa de 4cm

QUANTITATIVOS	
Recapeamento 4cm	1.435,00 m²


NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.











PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA CANDIDO NEGRI FILHO

DISTRITO INDUSTRIAL LUNARDI - XAXIM

RUA JOÃO DEDONATTI

TRECHO ENTRE A RUA CANDIDO NEGRI FILHO ATÉ RUA FIDELIS DANIEL PULGA

DISTRITO INDUSTRIAL LUNARDI - XAXIM

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.09.11 15:27:09 -03'00'

PROJETOS

THAYNARA LAIS VERGINASSI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 135239-5

CONTEÚDO:

- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:	
RUA CANDIDO NEGRI FILHO	2.155,00 m²
RUA JOÃO DEDONATTI	1.435,00 m²

FOLHA: **PAV 01** 01/01

DATA: Setembro - 2023

APROVAÇÕES