

RUA MANAUS



Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento
Esc: 1/1000



LEGENDA

Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm


QUANTITATIVOS

Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	3.001,60m²

NOTA:


Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.




















RUA HENRIQUE MELLA





Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento
Esc: 1/1000



LEGENDA

Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm

QUANTITATIVOS

Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	722,20 m²

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.





PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA MANAUS

TRECHO ENTRE A RUA FLORIANOPOLIS ATÉ RUA JOÃO DEDONATTI
LOTEAMENTO SOL NASCENTE - XAXIM

RUA HENRIQUE MELLA

TRECHO ENTRE A RUA VISTA ALEGRE ATÉ RUA VICTORIO MATIELLO
BAIRRO ARI LUNARDI - XAXIM

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.09.11 15:27:48 -03'00'

PROJETOS

THAYNARA LAIS VERGINASSI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 135239-5

CONTEÚDO:

- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:

RUA MANAUS	3.001,60 m²
RUA HENRIQUE MELLA	722,20 m²

FOLHA:

PAV 01
01/01

DATA:

Setembro - 2023

APROVAÇÕES