CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Projeto Muro do Cemitério Municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-23 (N DES.)	Projeto Muro do Cemitério Municipal	Xaxim/SC	20,85%	0,00%	0,00%

RECURSO

ERRO GERAL
OK

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI
Projeto Muro do Cemitério Municipal									**97.735,23**				
1.			**Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal**					**-**	**97.735,23**				
1.1.			**Muro de contenção e fechamento**					**-**	**97.735,23**				
1.1.1.	Composição	01	Estaca em concreto armado, diâm. 30cm, fck 30 MPa - Muro de contenção em blocos de concreto	M3	2,64	1.542,88	BDI 1	1.864,57	4.922,46	RA		1.542,88	20,85%
1.1.2.	Composição	06	Bloco em concreto armado, fck 30MPa (60x60cm) - Muro de contenção em blocos de concreto	M3	2,73	2.179,05	BDI 1	2.633,38	7.189,13	RA		2.179,05	20,85%
1.1.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,65	47,60	BDI 1	57,52	612,59	RA		47,60	20,85%
1.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,28	27,25	BDI 1	32,93	173,87	RA		27,25	20,85%
1.1.5.	Composição	02	Pilares em concreto armado, fck 30MPa (15X25cm) - Muro de contenção em blocos de concreto	M3	2,35	4.884,39	BDI 1	5.902,79	13.871,56	RA		4.884,39	20,85%
1.1.6.	Composição	03	Viga inferior em concreto armado, fck 30MPa (15x35cm) - Muro de contenção em blocos de concreto	M3	3,15	2.171,65	BDI 1	2.624,44	8.266,99	RA		2.171,65	20,85%
1.1.7.	Composição	04	Viga superior em concreto armado, fck 30MPa (15x25cm) - Muro de contenção em blocos de concreto	M3	1,72	4.171,31	BDI 1	5.041,03	8.670,57	RA		4.171,31	20,85%
1.1.8.	Composição	05	Fechamento do muro com blocos de concreto e grauteamento - Muro de contenção em blocos de concreto	M2	123,15	150,35	BDI 1	181,70	22.376,36	RA		150,35	20,85%
1.1.9.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	269,17	8,93	BDI 1	10,79	2.904,34	RA		8,93	20,85%
1.1.10.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	269,17	58,80	BDI 1	71,06	19.127,22	RA		58,80	20,85%
1.1.11.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	269,17	12,98	BDI 1	15,69	4.223,28	RA		12,98	20,85%
1.1.12.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	269,17	3,93	BDI 1	4,75	1.278,56	RA		3,93	20,85%
1.1.13.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	269,17	12,66	BDI 1	15,30	4.118,30	RA		12,66	20,85%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903

Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2023.11.29 18:54:47 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163289-6
ART/RRT: 0