CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2X1,20 M**	**M2**		**352,58**	**359,18**
sinapi-i	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	16,32	16,32
sinapi-i	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,12	8,12
sinapi-i	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	M2	1	250,00	250,00
sinapi-i	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,72	19,72
sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,21	31,02
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	22,80
sinapi	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,01	428,67	440,27

Composição	**02**	**GRANITO CINZA OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**450,32**	**457,00**
Cotação	02	GRANITO CINZA OCRE	M2	1	400,00	400,00
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	20,13	22,80

29/11/2023
Data

Responsável Técnico: PATRICIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:03:23 -03'00'