MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau d
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS	0	0	Prefeitura de Xaxim

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	REFORMA TELHADO 1
LOTE	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	78.123,86
Meta	1.	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS		-				
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00		2.Ser	*Serviços iniciais*	3,00
Serviço	1.1.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00		2.Ser	*Serviços iniciais*	16,00
Nível 2	1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		-				
Serviço	1.2.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	162,75	156,65*1,05	3.Mo	*Remoções*	162,75
Serviço	1.2.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	162,75		3.Rer	*Remoções*	162,75
Serviço	1.2.3.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	83,03		3.Rer	*Remoções*	83,03
Nível 2	1.3.	CONSTRUÇÃO		-				
Serviço	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	218,89	167,85 lajes + 51,04 paredes	4.imp	*Impermeabilização*	218,89
Serviço	1.3.2.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	167,85		4.imp	*Impermeabilização*	167,85
Serviço	1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	218,89	167,85 lajes + 51,04 paredes	4.imp	*Impermeabilização*	218,89
Serviço	1.3.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - SINAPI 92580	M²	162,75		5.Cob	*Cobertura*	162,75
Serviço	1.3.5.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	162,75		5.Cob	*Cobertura*	162,75
Serviço	1.3.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	TESOURA TIPO A	5.Cob	*Cobertura*	6,00
Serviço	1.3.7.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 8,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	2,00	TESOURA TIPO B e F	5.Cob	*Cobertura*	2,00
Serviço	1.3.8.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	1,00	TESOURA TIPO D	5.Cob	*Cobertura*	1,00
Serviço	1.3.9.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 3,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	4,00	TESOURA TIPO C e E	5.Cob	*Cobertura*	4,00
Serviço	1.3.10.	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - SINAPI 94229	M	83,03		5.Cob	*Cobertura*	83,03

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau d
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS	0	0	Prefeitura de Xaxim

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	REFORMA TELHADO
						Nº		1
LOTE	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	78.123,86

Xaxim - SC
Local

terça-feira, 5 de agosto de 2025
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2025.08.05 17:33:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO