CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Xaxim	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim	Xaxim - SC	20,76%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS									**78.123,86**	
1.			**Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS**					**-**	**78.123,86**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.219,07**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,11	BDI 1	565,29	1.695,87	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	130,59	BDI 1	157,70	2.523,20	RA
1.2.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**6.470,48**	
1.2.1.	Composição	01	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	162,75	17,08	BDI 1	20,63	3.357,53	RA
1.2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	162,75	9,31	BDI 1	11,24	1.829,31	RA
1.2.3.	Composição	02	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	83,03	12,80	BDI 1	15,46	1.283,64	RA
1.3.			**CONSTRUÇÃO**					**-**	**67.434,31**	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	218,89	2,25	BDI 1	2,72	595,38	RA
1.3.2.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	167,85	26,42	BDI 1	31,90	5.354,42	RA
1.3.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	218,89	36,65	BDI 1	44,26	9.688,07	RA
1.3.4.	Composição	04	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - SINAPI 92580	M²	162,75	47,98	BDI 1	57,94	9.429,74	RA
1.3.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	162,75	72,00	BDI 1	86,95	14.151,11	RA
1.3.6.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	1.814,75	BDI 1	2.191,49	13.148,94	RA
1.3.7.	Composição	05	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 8,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	2,00	1.521,98	BDI 1	1.837,94	3.675,88	RA
1.3.8.	Composição	06	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	1,00	923,11	BDI 1	1.114,75	1.114,75	RA
1.3.9.	Composição	07	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATÉ 3,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI 92616	UN	4,00	707,89	BDI 1	854,85	3.419,40	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Xaxim	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim	Xaxim - SC	20,76%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim - CREAS									**78.123,86**	
1.3.10.	Composição	03	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - SINAPI 94229	M	83,03	68,38	BDI 1	82,58	6.856,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim - SC
Local

terça-feira, 5 de agosto de 2025
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Dados: 2025.08.05 17:30:29 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO