Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
Praça - Bairro Santa Terezinha	SINAPI - 07/2026 - Santa Catarina SBC - 08/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 05/2026 - Sergipe IOPES - 04/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro	23,53%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**17.616,09**	**17.616,09**	**6,51 %**
1.1	00000432	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4	2.317,76	2.863,12	11.452,48	4,23 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	504,08	622,69	1.868,07	0,69 %
1.3	172713	SBC	LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO	m²	397	8,76	10,82	4.295,54	1,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área total do terreno da praça	397				**397,0000000**	
2			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		**1**		**1.853,36**	**1.853,36**	**0,68 %**
2.1	00000471	Próprio	MURETA EM ALVENARIA PARA CAIXA HIDRÔMETRO	UNI	1	317,75	392,51	392,51	0,15 %
2.2	050328	SBC	ENTRADA DAGUA CAVALETE MED.UNICA GALV.1"" EXCL. HIDROMETRO	UN	1	411,87	508,78	508,78	0,19 %
2.3	104998	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	733,58	906,19	906,19	0,33 %
2.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2	5,70	7,04	14,08	0,01 %
2.5	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	25,75	31,80	31,80	0,01 %
3			**MURO DE CONTENÇÃO**		**1**		**22.038,70**	**22.038,70**	**8,14 %**
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,26	124,45	153,73	193,69	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Escavação para sapatas (0,50x0,50x0,25)	(0,60*0,60*0,35)*10				**1,2600000**	
3.2	00000459	Próprio	SAPATAS EM CONCRETO ARMADO - FCK: 25MPA	m³	0,625	2.662,87	3.289,44	2.055,90	0,76 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			0,50x0,50x0,25m(10 sapatas)	0,50*0,50*0,25*10				**0,6250000**	
3.3	00000461	Próprio	VIGA EM CONCRETO ARMADO - FCK 25MPA	m³	1,245	3.319,70	4.100,82	5.105,52	1,89 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Viga baldrame (15x25cm) e viga de cintamento (15x20cm)	0,675+0,57				**1,2450000**	
3.4	00000462	Próprio	PILAR EM CONCRETO ARMADO - FCK 25MPA	M³	0,24	4.710,52	5.818,90	1.396,53	0,52 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pilares de 15x25cm	0,24				**0,2400000**	
3.5	00000463	Próprio	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 10 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. Copia da SINAPI (104443)	m²	10,55	131,18	162,04	1.709,52	0,63 %
3.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,25	110,91	137,00	445,25	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Escavação para dreno do muro (13m comprimento x 0,25m largura)	13*0,25				**3,2500000**	
3.7	00000464	Próprio	DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL, BRITA GRADUADA E TUBO DE PVC FLEXÍVEL, PERFURADO, CORRUGADO - MURO DE CONTENÇÃO	M	13	181,40	224,08	2.913,04	1,08 %
3.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,5	9,20	11,36	176,08	0,07 %
3.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	15,5	46,04	56,87	881,48	0,33 %
3.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	15,5	4,41	5,44	84,32	0,03 %
3.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,5	14,30	17,66	273,73	0,10 %
3.12	00000467	Próprio	GRADE METALICA EM TUBOS METALON - H: 1,10M, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12	458,98	566,97	6.803,64	2,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Grade metálica em cima do muro - Rua Zeferino Bertochi	12				**12,0000000**	
4			**ELÉTRICA EMBUTIDA**		**1**		**5.442,35**	**5.442,35**	**2,01 %**
4.1	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	72,8	8,94	11,04	803,71	0,30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SOMA	4,80+7,50+10,50+14+6+8+2,5+6,5+13				**72,8000000**	
4.2	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10	254,40	314,26	3.142,60	1,16 %
4.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,92	110,91	137,00	1.496,04	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			50CM PROFUNDIDADE E 30CM DE LARGURA					**10,9200000**	
5			**QUADRA DE ESPORTES**		**1**		**76.105,27**	**76.105,27**	**28,12 %**

5.1			**Dreno - Espinha de peixe**		**1**		**3.907,46**	**3.907,46**	**1,44 %**
5.1.1	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF 07/2021	M	28	72,55	89,62	2.509,36	0,93 %
5.1.2	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1	373,83	461,79	461,79	0,17 %
5.1.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	11	61,94	76,51	841,61	0,31 %
5.1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,565	110,91	137,00	77,40	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Vala de 0,20x0,20m para tubo deságue e caixa	0,565				**0,5650000**	
5.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,4177	33,55	41,44	17,30	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Reaterro tubulação e caixa deságue	0,4177				**0,4177000**	
5.2			**Pavimentação Quadra**		**1**		**22.813,23**	**22.813,23**	**8,43 %**
5.2.1	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	9	184,17	227,50	2.047,50	0,76 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Escavação para pavimentação da quadra (15cm)	6*10*0,15				**9,0000000**	
5.2.2	00000452	Próprio	MANTA GEOTEXTIL PARA BASE DE QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	64,8	15,18	18,75	1.215,00	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Piso + 15cm laterais	60+4,80				**64,8000000**	
5.2.3	00000451	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO - Copia da SINAPI (100324)	m³	6	156,68	193,54	1.161,24	0,43 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Esp: 10 cm	6*10*0,10				**6,0000000**	
5.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	180	2,86	3,53	635,40	0,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte Brita Lastro - DMT: 30km	6*30				**180,0000000**	
5.2.5	10179	ORSE	Lastro de brita 0	m³	3	232,02	286,61	859,83	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pedrisco (5cm)	6*10*0,05				**3,0000000**	

5.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	90	2,86	3,53	317,70	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte Pó de brita/pedrisco - DMT: 30km	3*30				**90,0000000**	
5.2.7	020122	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO	m³	6	27,33	33,76	202,56	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Compactação da sub-base e base (10cm)	6*10*0,10				**6,0000000**	
5.2.8	MAT064820	SCO	Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha. Fornecimento e instalacao	m²	60	220,92	272,90	16.374,00	6,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Grama sintética	6*10				**60,0000000**	
5.3			**Fechamentos**		**1**		**44.525,06**	**44.525,06**	**16,45 %**
5.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,032	136,81	169,00	681,40	0,25 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Blocos	(0,60*0,60*0,80*14)				**4,0320000**	
5.3.2	00000465	Próprio	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO - FCK: 25MPA	m³	4,032	688,80	850,87	3.430,70	1,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Blocos de 0,60x0,60x0,80m	0,6*0,6*0,8*14				**4,0320000**	
5.3.3	106475	SINAPI	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025	M	64,4	145,40	179,61	11.566,88	4,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Postes da estrutura - h: 4,60m (engaste 60cm)	14*4,60				**64,4000000**	
5.3.4	106473	SINAPI	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	64	92,25	113,95	7.292,80	2,69 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Tubos superiores e inferiores (fechamento)	32*2				**64,0000000**	
5.3.5	106473	SINAPI	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	24,8	92,25	113,95	2.825,96	1,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Tubos diagonais (mão francesa) inferiores	3,10*8				**24,8000000**	

5.3.6	106473	SINAPI	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	32	92,25	113,95	3.646,40	1,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Tubo intermediário horizontal	32				**32,0000000**	
5.3.7	106473	SINAPI	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	13	92,25	113,95	1.481,35	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Tubo travamento superior	3,25*4				**13,0000000**	
5.3.8	00000455	Próprio	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM - Copia da SINAPI (106465)	m²	130,4	53,92	66,60	8.684,64	3,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				32,60*4				**130,4000000**	
5.3.9	00000454	Próprio	PORTÃO DE GIRO - TUBO AÇO GALVANIZADO E TELA ARAME GALVANIZADA (1,00 X 2,00M)	UN	1	575,12	710,44	710,44	0,26 %
5.3.10	200721	IOPES	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m²	60	21,65	26,74	1.604,40	0,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Rede superior da quadra (cobertura)	6*10				**60,0000000**	
5.3.11	29.03.010	CPOS/CDHU	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)	M	84,2	25,00	30,88	2.600,09	0,96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Arame de tensão (2 linhas no perímetro do alambrado = 3 linhas teto)	65,20+19				**84,2000000**	
5.4			**Acessórios**		**1**		**4.859,52**	**4.859,52**	**1,80 %**
5.4.1	00000472	Próprio	PAR DE TRAVES E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Copia da SINAPI (103764)	UN	1	3.933,88	4.859,52	4.859,52	1,80 %
6			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA, CANTEIROS E BANCOS EM CONCRETO**		**1**		**36.459,33**	**36.459,33**	**13,47 %**
6.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	9,9625	235,51	290,92	2.898,29	1,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Locais que receberão piso em concreto armado (exceto quadra esportes, canteiros e locais com grama)	(9+190,25)*0,05				**9,9625000**	
6.2	00000458	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. Copia da SINAPI (94993)	m²	190,25	92,34	114,06	21.699,91	8,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Exceto quadra esportes, canteiros e academia ao ar livre	190,25				**190,2500000**	

6.3	00000457	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. Copia da SINAPI (94995)	m²	9	124,15	153,36	1.380,24	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Academia ao ar livre (4 equipamentos com base de 1,50x1,50m)	(1,50*1,50)*4				**9,0000000**	
6.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,53485	136,81	169,00	428,38	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Escavação das vigas para canteiros (15x30cm)	0,15*0,30*56,33				**2,5348500**	
6.5	00000341	Próprio	VIGA EM CONCRETO ARMADO - FCK 25MPA	m³	2,95425	1.588,73	1.962,55	5.797,86	2,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Vigas para canteiros (15x30cm)	0,15*0,30*65,65				**2,9542500**	
6.6	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	5	688,85	850,93	4.254,65	1,57 %
7			**PLAYGROUND**		**1**		**56.990,91**	**56.990,91**	**21,06 %**
7.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	96,3	1,95	2,40	231,12	0,09 %
7.2	21.01.160	CPOS/CDHU	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	m²	96,3	104,92	129,60	12.480,48	4,61 %
7.3	00000467	Próprio	GRADE METALICA EM TUBOS METALON - H: 1,10M, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,5	458,98	566,97	16.158,64	5,97 %
7.4	00000468	Próprio	PORTÃO EM GRADE METÁLICA EM TUBOS METALON - 1,00 x 1,10M, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	937,05	1.157,53	1.157,53	0,43 %
7.5	PJ 25.10.0125	SCO	Parque infantil para praça, com 02 torres - fornecimento e instalação (Ref: SCO PJ 25.10.0125)	un	1	15.737,30	19.440,28	19.440,28	7,18 %
7.6	18014008	SIURB	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1	4.181,45	5.165,34	5.165,34	1,91 %
7.7	00000469	Próprio	BALANÇO DUPLO MÉTALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cópia SIURB 18014008)	UN	1	1.908,46	2.357,52	2.357,52	0,87 %
8			**ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - EQUIPAMENTOS**		**1**		**27.003,66**	**27.003,66**	**9,98 %**
8.1	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.366,39	2.923,20	2.923,20	1,08 %
8.2	103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.505,80	8.036,61	8.036,61	2,97 %
8.3	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.142,90	5.117,72	5.117,72	1,89 %

8.4	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.199,84	7.658,66	7.658,66	2,83 %
8.5	103189	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.645,09	3.267,47	3.267,47	1,21 %
9			**MURO EXISTENTE**		**1**		**1.077,89**	**1.077,89**	**0,40 %**
9.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	11,5	1,95	2,40	27,60	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Limpeza do muro existente comp: 10m, h: 1m, larg: 15cm	(10*1)+(10*0,15)				**11,5000000**	
9.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	11,5	9,20	11,36	130,64	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(10*1)+(10*0,15)				**11,5000000**	
9.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	11,5	46,04	56,87	654,00	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(10*1)+(10*0,15)				**11,5000000**	
9.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	11,5	4,41	5,44	62,56	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(10*1)+(10*0,15)				**11,5000000**	
9.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,5	14,30	17,66	203,09	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(10*1)+(10*0,15)				**11,5000000**	
10			**PASSEIO PÚBLICO**		**1**		**19.733,20**	**19.733,20**	**7,29 %**
10.1	172713	SBC	LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO	m²	119,55	8,76	10,82	1.293,53	0,48 %
10.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	5,9775	235,51	290,92	1.738,97	0,64 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				119,55*0,05				**5,9775000**	
10.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	119,55	83,52	103,17	12.333,97	4,56 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

				119,55				**119,5500000**	
10.4	171856	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM CONCRETO PLACA 40x40x2,5	m²	23,65	149,47	184,64	4.366,73	1,61 %
11			**PAISAGISMO**		**1**		**3.770,24**	**3.770,24**	**1,39 %**
11.1	34.04.370	CPOS/CDHU	Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m	UN	3	177,99	219,87	659,61	0,24 %
11.2	PJ 05.05.0820	SCO	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m, tipo Lantana Camara (Cambara), Ajuga Reptans (Ajuga), barleria Repens (Barleria-Vermelha), Catharanthuns Roseus (Vinca), Coreopsis Lanceolata (Margaridinha Amarela), Euphorbia Millii (Coroa-de-Cristo Pequena), Iresine Herbstii (Orelha-de-Macaco), Lantana Sellowiana (Lantana), Lantana Undulata (Lantana Branca), Plectranthus Nummlarius (Dolar), Portulaca Grandiflora (Onze-Horas), Salvia Splendens (Salvia), Selaginella Umbrosa (Selaginela), Senecio Douglasii (Cineraria), Solanum Violaefolium (Solano- Rasteiro), Tulbaghia Violacea (Junquilho-Alho-Social), Unxia Kubitzkii (Botao-de-Ouro) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m²	21,7	28,25	34,89	757,11	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Canteiros	13,45+8,25				**21,7000000**	
11.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	80,6	23,64	29,20	2.353,52	0,87 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				38,50+42,10				**80,6000000**	
12			**LIMPEZA FINAL**		**1**		**2.548,74**	**2.548,74**	**0,94 %**
12.1	00000355	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	397	5,20	6,42	2.548,74	0,94 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área total do terreno da praça	397				**397,0000000**	
							Total sem BDI		**219.097,28**
							Total do BDI		**51.542,46**
							Total Geral:	**R$**	**270.639,74**

Xaxim, 19/08/2026

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2026.08.19 13:33:36 -03'00'

Tânia Mara Baldissera
AMAI - Engenheira Civil - CREA/SC 133.907-5

Município de Xaxim
CNPJ: 82.854.670/0001-30