



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Construção de Cobertura Mecânica
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Xaxim/SC
			BDI 1 22,83%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									189.635,44	
1.			CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA MECÂNICA						-	189.635,44
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	8.110,45
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID.	1,00	618,78	BDI 1	760,05	760,05	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,00	57,45	BDI 1	70,57	5.645,60	RA
1.1.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	18,65	44,59	BDI 1	54,77	1.021,46	RA
1.1.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,37	48,93	BDI 1	60,10	683,34	RA
1.2.			REPARO PILARES EXISTENTES						-	2.682,02
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	5	REPARO DE PILARES COM GRAUTE	M³	1,05	2.079,54	BDI 1	2.554,30	2.682,02	RA
1.3.			PRÉ-MOLDADOS						-	28.119,77
1.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	2	PILAR DE CONCRETO PRÉ- FABRICADO 40 MPA 20 X 40 X 6,50 ALTURA , INC TRANSPORTE/MONTAGEM/SAPATA/CASTIÇAL	UNID.	7,00	3.270,46	BDI 1	4.017,11	28.119,77	RA
1.4.			PILARES METÁLICOS						-	15.547,35
1.4.0.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	595,00	21,27	BDI 1	26,13	15.547,35	RA
1.5.			COBERTURAS						-	120.918,82
1.5.1.			COBERTURA METÁLICA E FECHAMENTO LATERAL						-	120.918,82
1.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	4.021,99	BDI 1	4.940,21	34.581,47	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (COBERTURA, CUMEEIRA E FECHAMENTO LATERAL)	M2	381,00	72,03	BDI 1	88,47	33.707,07	RA
1.5.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA, CUMEEIRA, FECHAMENTO LATERAL E OITÕES)	M2	415,06	96,42	BDI 1	118,43	49.155,56	RA
1.5.1.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	254,00	11,14	BDI 1	13,68	3.474,72	RA
1.6.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						-	13.349,50
1.6.1.			CALHAS						-	6.150,30
1.6.1.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	192,58	BDI 1	236,55	6.150,30	RA
1.6.2.			CONDUTORES (PVC)						-	7.199,20

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Construção de Cobertura Mecânica			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Xaxim/SC	BDI 1 22,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									189.635,44	
1.6.2.1.	SINAPI	91790	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	73,26	BDI 1	89,99	7.199,20	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	907,53	
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	4	LIMPEZA DE OBRA	M²	302,51	2,44	BDI 1	3,00	907,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim/SC
Local
segunda-feira, 20 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Leticia Pagani
CREA/CAU: 258844-7
ART/RRT: 12071536

RECURSO
↓