

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 70/2022 - PR

Processo Administrativo: 167/2022

Data do Processo: 29/11/2022

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.250,000 | M2 | Divisória naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo - Divisória naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, gramatura 3,5mm espessura. Perfil branco, pintura epóxi, largura do perfil 3,5mmx3,0mm. Incluso todos os materiais necessários para a instalação. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. | 144,0000 | 468.000,00 |
| 2 | 260,000 | UN | Porta naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, - Porta naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, espessura 3,5mm x 0,82m largura, x 2,11m altura, completa com fechadura, batente, requadros, dobradiças e demais acessórios necessários para a instalação. As portas deverão ser produzidas no mesmo padrão dos painéis divisórios. Deverão ser fornecidas com todas os acessórios necessários para a instalação, como dobradiças, fechaduras, entre outros. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. | 441,6700 | 114.834,20 |
| 3 | 1.920,000 | M2 | Persiana vertical, de tecido com blackout de poliéster, larg - Persiana vertical, de tecido com blackout de poliéster, largura da lamina 9cm, trilho de alumínio, pintura epóxi, com comandos e redutor de peso. Corrente de nylon e demais peças de polietileno. Cor definida pelo Município. Incluso todos os materiais necessários para instalação. Instalada. | 188,0200 | 360.998,40 |
| 4 | 1.220,000 | M2 | Persiana horizontais em alumínio, com acionamento manual com - Persiana horizontais em alumínio, com acionamento manual com comando único, 100% alumínio, abertura para cima, barra niveladora em alumínio, trilho inferior/barra niveladora em alumínio, espessura da lâmina de 0,21mm, largura da lâmina de 25mm na linha BK, controle de luminosidade, na linha lisa, cores a escolher pelo município, com todos os acessórios para instalação inclusos (suportes, parafusos, buchas, entre outros), com no mínimo 36 meses de garantia. Devidamente instaladas nos locais indicados. | 209,5900 | 255.699,80 |
| 5 | 1.400,000 | MLIN | Cortina em tecido blackout 100% poliéster. - Cortina em tecido blackout 100% poliéster, liso, lavável nas cores branco ou bege, com passa barra branco ou bege, com altura de 2,80m e com varão branco 19mm e suportes em pvc, instalada. | 117,7000 | 164.780,00 |
| 6 | 4.000,000 | M2 | Piso de madeira laminado, composição HPP, proteção antibacte - Piso de madeira laminado, composição HPP, proteção antibacteriana, alto tráfego, sistema de encaixe click, espessura de 7mm, cor a definir pelo município no momento do pedido. Perfil em PVC com base de fixação acompanhando o padrão do piso escolhido. Manta | 105,5000 | 422.000,00 |

microfilmada em polietileno expandido PEBD 2mm de espessura. Inclusos todos os materiais necessários para a instalação como juntas de redução e dilatação, entre outros. Garantia mínima de 7 anos. Instalada.

| | | | | | |
|---|-----------|------|---|---------|-----------|
| 7 | 3.400,000 | MLIN | Rodapé 7cm de altura x 2cm de espessura em MDF acompanhando - Rodapé 7cm de altura x 2cm de espessura em MDF acompanhando o padrão do piso escolhido. Instalado. Garantia mínima de 7 anos. | 15,2900 | 51.986,00 |
|---|-----------|------|---|---------|-----------|

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

1.838.298,40