

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 90/2023 - PR

Processo Administrativo: 193/2023

Data do Processo: 14/11/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	155,000	UN	<p>BANCO ECOLÓGICO EM MADEIRA PLÁSTICA - BANCO ECOLÓGICO EM MADEIRA PLÁSTICA, DEVE POSSUIR QUATRO TÁBUAS, SENDO DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO NA OPÇÃO COLORIDO NAS CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO E EM COR ÚNICA DAS TÁBUAS NA COR IPÊ, DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA DO REQUISITANTE, PODENDO ESCOLHER ATÉ 04 CORES POR BANCO QUANDO COLORIDO. AS TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM POLIETILENO 100% RECICLADO E RECICLÁVEL, EXTRUSADO, EM PROCESSO CONTÍNUO E PIGMENTADO. MEDIDAS APROXIMADAS DAS TÁBUAS: 1,50CMX14CMX0,22MM, A ALTURA MÉDIA DEVERÁ SER DE APROX. 78 CM, OS QUATRO QUANTOS SUPERIORES DE CADA TÁBUA DEVERÃO SER BOLEADOS PARA DAR MAIOR CONFORTO, AS TÁBUAS DEVERÃO TER A SUA COR UNIFORME EM TODA A SUA ESTRUTURA EXTERNA. A SUSTENTAÇÃO DO BANCO DEVERÁ SER FEITA POR TRÊS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO MAIS ANTI-UV, EM FORMATO DE H, SENDO QUE AS DUAS BASES DE APOIO DE CADA PÉ SERÃO UNIDAS POR UMA TRAVESSA HORIZONTAL E DUAS NA DIAGONAL FORMANDO UM V NO MEIO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AOS PÉS, AS BASES DE APOIO DOS PÉS QUE FICAM EM CONTATO COM O CHÃO DEVEM POSSUIR APROXIMADAMENTE 75MM DE LARGURA PARA PODER FIXAR ATRAVÉS DE PARAFUSOS O BANCO AO CHÃO, DUAS MÃOS FRANCESAS COM APROX. 300MM DE COMPRIMENTO E APROX. 5MM DE ESPESSURA EM FORMA DE T, QUE VÃO EM DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TÁBUA DO ASSENTO, DANDO MAIOR EQUILÍBRIO E RESISTÊNCIA A ESTRUTURA. A ESPESSURA DA PAREDE CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVER SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR RESISTÊNCIA E O PESO MÍNIMO APROXIMADO DO PÉ DE 1.560KG, OS PÉS DEVEM POSSUIR A DISPONIBILIDADES DE FORNECIMENTO NAS CORES PRETA OU MARROM. MEDIDAS APROX. DO PÉ 70CMX50CMX55MM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DOS PADRÕES DE QUALIDADE CREDITADAS PELO INMETRO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS. O BANCO DEVERÁ POSSUIR PESO MÍNIMO DE 19KG E SUPORTAR NO MÍNIMO 400KG DE PESO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.</p>	802,8300	124.438,65

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	124.438,65
----------------------------------	--------------	------------