

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 99/2023 - PR

Processo Administrativo: 217/2023

Data do Processo: 05/12/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Código | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--------------|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.250,000 | M2 | 1230024 4 | Divisória naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo - Divisória naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, gramatura 3,5mm espessura. Perfil branco, pintura epóxi, largura do perfil 3,5mmx3,0mm. Incluso todos os materiais necessários para a instalação. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. | 147,8000 | 480.350,00 |
| 2 | 260,000 | UN | 1230024 5 | Porta naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, - Porta naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, espessura 3,5mm x 0,82m largura, x 2,11m altura, completa com fechadura, batente, requadros, dobradiças e demais acessórios necessários para a instalação. As portas deverão ser produzidas no mesmo padrão dos painéis divisórios. Deverão ser fornecidas com todas os acessórios necessários para a instalação, como dobradiças, fechaduras, entre outros. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. | 544,1800 | 141.486,80 |
| 3 | 2.920,000 | M2 | 1230024 6 | Persiana vertical, de tecido com blackout de poliéster, larg - Persiana vertical, de tecido com blackout de poliéster, largura da lamina 9cm, trilho de alumínio, pintura epóxi, com comandos e redutor de peso. Corrente de nylon e demais peças de polietileno. Cor definida pelo Município. Incluso todos os materiais necessários para instalação. Instalada. | 173,9200 | 507.846,40 |
| 4 | 3.020,000 | M2 | 1230024 7 | Persiana horizontais em alumínio, com acionamento manual com - Persiana horizontais em alumínio, com acionamento manual com comando único, 100% alumínio, abertura para cima, barra niveladora em alumínio, trilho inferior/barra niveladora em alumínio, espessura da lâmina de 0,21mm, largura da lâmina de 25mm na linha BK, controle de luminosidade, na linha lisa, cores a escolher pelo município, com todos os acessórios para instalação inclusos (suportes, parafusos, buchas, entre outros), com no mínimo 36 meses de garantia. Devidamente instaladas nos locais indicados. | 186,2300 | 562.414,60 |
| 5 | 1.400,000 | MLIN | 1230026 1 | Cortina em tecido blackout 100% poliéster. - Cortina em tecido blackout 100% poliéster, liso, lavável nas cores branco ou bege, com passa barra branco ou bege, com altura de 2,80m e com | 126,3000 | 176.820,00 |

varão branco 19mm e suportes em pvc, instalada.

| | | | | | | |
|---|-----------|------|--------------|--|----------|------------|
| 6 | 3.950,000 | M2 | 1251321 4 | Piso de madeira laminado, composição HPP, proteção antibacte - Piso de madeira laminado, composição HPP, proteção antibacteriana, alto tráfego, sistema de encaixe click, espessura de 7mm, cor a definir pelo município no momento do pedido. Perfil em PVC com base de fixação acompanhando o padrão do piso escolhido. Manta microfilmada em polietileno expandido PEBD 2mm de espessura. Inclusos todos os materiais necessários para a instalação como juntas de redução e dilatação, entre outros. Garantia mínima de 7 anos. Instalada. | 151,1800 | 597.161,00 |
| 7 | 3.350,000 | MLIN | 1251321 5 | Rodapé 7cm de altura x 2cm de espessura em MDF acompanhando - Rodapé 7cm de altura x 2cm de espessura em MDF acompanhando o padrão do piso escolhido. Instalado. Garantia mínima de 7 anos. | 22,9100 | 76.748,50 |
| 8 | 377,000 | M² | 2991750 6 | PAPEL DE PAREDE VINÍLICO ESTAMPAS VARIADAS INSTALADO - PAPEL DE PAREDE VINÍLICO ESTAMPAS VARIADAS INSTALADO | 82,7500 | 31.196,75 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

2.574.024,05